

工事番号																
常務理事			理 事					所 長				審 査 者			担 当	
令和 7 年度 五輪大橋有料道路 橋梁修繕工事 閲覧設計書																
長野市 五輪大橋																
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負				
橋梁修繕工 伸縮装置取替工 2 基								施 工 期 間				日 間				
								起工予定年月日				令和 年 月 日				
								竣工予定年月日				令和 7 年 11 月 28 日				
								契約保証方法				金銭的保証				

総括情報表

頁0-0002

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	86 道路公社五輪大橋事務所 0 1 実施単価 53 1 4 北信（ 1 ） 07.04.01 建設物価・積算資料 当年 4 月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年春号		
	当 世 代	前 世 代	
前払率（％） 消費税率（％） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増	40 10 % 10 橋梁保全工事 02 一般交通影響有り(1)-1 02 一般交通影響有り(1)-1 03 計上なし 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し		

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***						
橋梁保全工事						
橋梁付属物工			式			
P 0 伸縮装置取替工			式			
二次止水材			式			
端部排水装置	8.63	m				
地覆ジョイント	2	本				
鉄筋工（補強鉄筋） S D 3 4 5 D 1 6 構造物種別による補正なし	0.054	t				施工 第0 -0001号表
鉄筋工（差筋アンカー） S D 3 4 5 D 1 6 差筋及び杭頭処理	0.057	t				施工 第0 -0002号表

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シール材 変成シリコン系 比重 = 1.39					
	15.9	k g			
バックアップ材 ウレタン系					
	1.9	m			
超速硬コンクリート					
	1.5	m 3			
伸縮装置取替工 P 0 ・ P 8 重量型					
	8.63	m			施工 第0 -0003号表
* 鋼橋門扉等工場原価 *					
P 0 用伸縮装置					
	8.63	m			
P 8 伸縮装置取替工					
		式			
二次止水材					
	8.99	m			
端部排水装置					
	2	本			

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
地覆ジョイント						
	2		基			
鉄筋工（補強鉄筋） S D 3 4 5 D 1 6 構造物種別による補正なし						
	0.056		t			施工 第0 -0001号表
鉄筋工（差筋アンカー） S D 3 4 5 D 1 6 差筋及び杭頭処理						
	0.060		t			施工 第0 -0002号表
シーラ材 変成シリコン系 比重 = 1.39						
	18.6		k g			
バックアップ材 ウレタン系						
	1.9		m			
超速硬コンクリート						
	1.8		m 3			
伸縮装置取替工 P 0 ・ P 8 重量型						
	8.99		m			施工 第0 -0003号表
鋼橋門扉等工場原価						
P 8 用伸縮装置						
	8.99		m			

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物撤去工					
		式			
コンクリート殻運搬処理工					
		式			
積込 (コンクリート殻)					
	3	m 3			施工 第0 -0004号表
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間あり 5.7km以下					
	3	m 3			施工 第0 -0005号表
* 処分費等 *					
処分費 コンクリート (有筋)					
	8.3	t			施工 第0 -0006号表
鉄屑運搬処理工					
		式			
仮設材等の積込み費 現場積込み，基地取卸し (片道分)					
	6	t			施工 第0 -0007号表
仮設材等の運搬 製品長 1 2 m以内 運搬距離 5 k m (搬出)					
	6	t			施工 第0 -0008号表

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など *すべての諸経費の対象額に含めない*	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スクラップ 鉄くず ヘビー H 1					
	6	t			
仮設工					
		式			
交通管理工					
		式			
交通誘導警備員 B					
	40	人・日			施工 第0 -0009号表
*** 直接工事費 ***					
*** 共通仮設費率計算額 ***					
補正無の率 0.2116		補正後の率 0.2962			
*** 共通仮設費計 ***					

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 純工事費 ***						
*** 現場管理費 ***						
補正無の率 0.5602			補正後の率	0.6722		
*** 工事原価 ***						
*** 一般管理費等 ***						
補正無の率 0.1868			前払率補正	1.0000		
			契約保証補正	0.0004		
*** 工事価格計 ***						
*** 消費税等相当額計 ***						
率 0.1000						
*** 工事費計 ***						
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額						
率 0.0387						

施 工 内 訳 表

頁0-0009

鉄筋工（補強鉄筋）

施工 第0 -0001号表

S D 3 4 5 D 1 6

構造物種別による補正なし

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 加工・組立共	1.000	t			
異形棒鋼 S D 3 4 5 D 1 6	1.030	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			
鉄筋規格：S D 3 4 5 規格・仕様：一般構造物 構造物種別：構造物種別による補正なし			鉄筋径： D 1 6 作業条件：標準作業 施工規模：施工規模 1 0 t 未満		
時間的制約の有無： 条件不要 太径鉄筋の割合：太径鉄筋の割合 1 0 %未満			夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時）なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0010

鉄筋工（差筋アンカー）

施工 第0 -0002号表

S D 3 4 5 D 1 6

差筋及び杭頭処理

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 加工・組立共	1.000	t			
異形棒鋼 S D 3 4 5 D 1 6	1.030	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			
鉄筋規格：S D 3 4 5 規格・仕様：一般構造物 構造物種別：差筋及び杭頭処理			鉄筋径： D 1 6 作業条件：標準作業 施工規模：施工規模 1 0 t 未満		
時間的制約の有無： 条件不要 太径鉄筋の割合：太径鉄筋の割合 1 0 % 未満			夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時 ） なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0011

伸縮装置取替工
P 0 ・ P 8 重量型

施工 第0 -0003号表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役	0.75	人			
橋りょう特殊工	5.00	人			
特殊作業員	2.00	人			
諸雑費（機械経費+諸雑費）	100	%			労×率
*** 単位当り ***	1	m			

積込（コンクリート殻）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0004号表

機械構成比： 9.77% 労務構成比： 86.03% 材料構成比： 4.20% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014 山積0.8m3	9.77%	供用日		バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014		
普通作業員	77.50%	人		普通作業員		
運転手（特殊）	8.53%	人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	4.20%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0013

積込（コンクリート殻）

施工 第0 -0004号表

m 3 当り

機械構成比： 9.77% 労務構成比： 86.03%

材料構成比： 4.20%

市場単価構成比： 0.00%

1
標準単価：

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0014

殻運搬

施工 第0 -0005号表

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間あり 5.7km以下

1 m 3 当り

機械構成比： 41.69%

労務構成比：

43.88%

材料構成比： 14.43%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級	41.69%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	43.88%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	14.43%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：5.7km以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0015

処分費
コンクリート（有筋）

施工 第0 -0006号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円 / t）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0016

仮設材等の積込み費
現場積込み，基地取卸し（片道分）

施工 第0 -0007号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等積込み費 現場積込み	1.000	t			
仮設材等取卸し費 基地取卸し	1.000	t			
* * * 単位当り * * *	1	t			
作業区分：現場積込み，基地取卸し（片道分）					

施工内訳表

頁0-0017

仮設材等の運搬
製品長 1.2 m 以内

運搬距離 5 km (搬出)

施工 第0 -0008号表

1 t 当り

[illegible]

交通誘導警備員 B

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0009号表

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B	1.000	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員 B					