

工事番号

(様式 - 1)

常務理事

理事

企画幹

審査者

担当

令和 7 年度

志賀中野有料道路外 1 道路台帳修正業務

閲覧設計書

中野市栗林 外 1 箇所

設 計 大 要

施 工 方 法

委 託

道路台帳修正 1 式
L=0.6km

施 工 期 間

60 日間

起工予定年月日

令和 年 月 日

竣工予定年月日

令和 年 月 日

契約保証方法

総括情報表

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	79 長野県道路公社 本社 0 1 実施単価 53 1 4 北信(1) 07.11.01 建設物価・積算資料 当年11月号		
発注区分 消費税率(%) 地域区分(安全費) 電子成果品作成費	当 世 代 41 一般 10 % 04 その他 01 自動計算	前 世 代	

* * 測量業務費 * *

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* * 測量業務費 * *					
道路台帳修正		式			
道路台帳修正		式			
計画準備	1	式			
4級基準点測量（中野市栗林）	4	点			
平面測量（中野市栗林）	0.3	k m			
製図工（中野市栗林）	0.3	k m			
用地図作成（中野市栗林）	0.3	k m			
調書作成（中野市栗林）	0.3	k m			

* * 測量業務費 * *

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4級基準点測量（信更町安庭）					
	4	点			
平面測量（信更町安庭）					
	0.3	k m			
製図工（信更町安庭）					
	0.3	k m			
調書作成（信更町安庭）					
	0.3	k m			
総点検及び製本					
		式			
総点検及び製本作成一式					
	1.0	式			施工 第0 -0007号表
打合せ					
		式			
打合せ					
		式			
打合せ協議					
		式			

* * 測量業務費 * *

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
打合せ（測量業務） 中間打合せ1回	1	業務			施工 第0 -0008号表
* * 直接作業費 * *					
* * 安全費 * *					
* * 旅費交通費 * *					
旅費交通費（測量業務） 直接人件費(円) × 旅費交通費率 0 . 5 6 %	1	式			施工 第0 -0009号表
* * 電子成果品作成費 * *					
* * 間接作業費 * *					
* * 直接測量費 * *					
* * 諸経費 * *					

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
計画準備工	1	式			施工 第0 -0001号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
4級基準点測量 永久標識設置なし 伐採なし 耕地/平地	1	点			施工 第0 -0002号表
*** 単位当り ***	1	点			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
平面測量	1.0	k m			施工 第0 -0003号表
*** 単位当り ***	1	k m			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
製図工	1.0	km			施工 第0 -0004号表
*** 単位当り ***	1	km			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
用地図作成	1.0	km			施工 第0 -0005号表
*** 単位当り ***	1	km			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
調書作成	1	km			施工 第0 -0006号表
*** 単位当り ***	1	km			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4 級基準点測量 永久標識設置なし 伐採なし 耕 地 / 平 地	1	点			施工 第0 -0002号表
*** 単位当り ***	1	点			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
平面測量	1.0	k m			施工 第0 -0003号表
*** 単位当り ***	1	k m			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
製図工	1.0	km			施工 第0 -0004号表
*** 単位当り ***	1	km			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
調書作成	1	km			施工 第0 -0006号表
*** 単位当り ***	1	k m			

施工内訳表

4級基準点測量

永久標識設置なし 伐採なし

耕 地 / 平 地

施工 第0 -0002号表

35

点 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	5.500	人			外業
測量技師補 外業	5.500	人			外業
測量助手 外業	7.000	人			外業
測量主任技師 内業	1.000	人			内業
測量技師 内業	2.500	人			内業
測量技師補 内業	2.500	人			内業
測量助手 内業	1.000	人			内業
機械経費	2.500	%			(直接人件費) × 率
通信運搬費等	2.500	%			(直接人件費) × 率
材料費	2.000	%			(直接人件費) × 率
精度管理費	9.000	%			(直接人件費 + 機械経費) × 率
変化率補正					上記金額の合計額 × 変化率 変化率 1

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師補 外業	1.5	人			
測量助手 外業	2.5	人			
測量補助員 外業	1.5	人			
木杭 4.5cm × 4.5cm × 45cm	6	本			
トRESTA - ポリエステルシ - ト Z - 3 0 0 片面9 2 cm × 2 0 m	0.05	本			
トRESTA - Z-300 片面マット A1判	4	枚			
雑費 + 精度管理費	12	%			人件費 × 率
*** 単位当り ***	1	km			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 内業	0.3	人			
測量技師補 内業	0.5	人			
測量助手 内業	1.0	人			
諸雑費 + 雑費	38.1	%			人件費 × 率
*** 単位当り ***	1	km			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 内業	0.5	人			
測量技師補 内業	0.5	人			
測量助手 内業	0.5	人			
カラー静電プロッター用紙 普通紙 914mm×150m	0.3	巻			
諸雑費	3	%			人件費×率
*** 単位当り ***	1	式			

施工内訳表

施工 第0 -0008号表

打合せ（測量業務）
中間打合せ1回

1 業務 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量主任技師 内業	1.500	人			
測量技師 内業	1.000	人			
測量技師補 内業	0.500	人			
*** 単位当り ***	1	業務			
中間打合せ回数（回）：1					

